

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СОЛОВЬЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ИНН: 771707457848
ОГРНИП: 325774600693025
Расчётный счёт: 40802810538720039377
Банк: ПАО Сбербанк
БИК банка: 044525225
Корсчёт: 30101810400000000225
ИНН банка: 7707083893
КПП банка: 773643001

129226, Город Москва. Проспект Мира 135 кв24

Коммерческое предложение

Добрый день, просим Вас рассмотреть коммерческое предложение на комплекс работ по приведению работы в нормативное состояние инженерных систем, расположенных в Жилом комплексе с подземной автостоянкой и встроено- пристроенными помещениями по адресу: г. Москва, Маломосковская улица, дом 14.

№ П/П	Наименование работ	Ед. Измения	Кол-во	Цена за ед. Работ Руб.	Итого
Подготовительные и демонтажные работы лежаков на паркинге ГВС ХВС					
1	Демонтаж труб ø20	М.п.	420	500	210000,00
2	Демонтаж труб ø25	М.п.	2200	560	1232000,00
3	Демонтаж труб ø32	М.п.	1900	585	1111500,00
4	Демонтаж труб ø40	М.п.	1100	625	687500,00
5	Демонтаж труб ø50	М.п.	60	840	50400,00
6	Демонтаж труб ø76	М.п.	24	1000	24000,00
				Итого	3315400,00
Материалы					
1	Труба водогазопроводная Н-Ц ø20 x 2,5	М.п.	450	304	136800,00
2	Труба водогазопроводная Н-Ц ø25 x 3,2	М.п.	2260	344	777440,00
3	Труба водогазопроводная Н-Ц ø32 x 3,2	М.п.	2100	400	840000,00
4	Труба водогазопроводная Н-Ц ø40 x 3,5	М.п.	1300	456	592800,00
5	Труба водогазопроводная Н-Ц ø50 x 3,5	М.п.	100	745	74500,00
6	Труба водогазопроводная Н-Ц ø76 x 4,0	М.п.	55	843	46365,00
7	Кран шаровой полно проходной ø20	Ш.т.	250	480	120000,00
8	Кран шаровой полно проходной ø25	Ш.т.	220	645	141900,00
9	Кран шаровой полно проходной ø32	Ш.т.	230	1540	354200,00
10	Кран шаровой полно проходной ø40	Ш.т.	100	2300	230000,00
11	Кран шаровой полно проходной ø50	Ш.т.	90	4200	378000,00
12	Кран шаровой полно проходной ø76	Ш.т.	70	5 200	364000,00
13	Балансировочный клапан ø20	Ш.т.	100	2850	285000,00
14	Балансировочный клапан ø25	Ш.т.	110	3100	341000,00
15	Балансировочный клапан ø32	Ш.т.	80	3850	308000,00
16	Балансировочный клапан ø40	Ш.т.	60	2700	162000,00

17	Балансировочный клапан ø50	Ш.т.	50	3100	155000,00
18	Сгон с резьбой н-ц	Ш.т.	400	189	75600,00
19	Колено стандартное под муфту гравлок 90° ø20	Ш.т.	320	210	67200,00
20	Колен гравлок переходное под резьбу 90° ø20	Ш.т.	305	195	59475,00
21	Колено стандартное под муфту гравлок 90° ø25	Ш.т.	300	230	69000,00
22	Колен гравлок переходное под резьбу 90° ø25	Ш.т.	280	200	56000,00
23	Колено стандартное под муфту гравлок 90° ø32	Ш.т.	350	300	105000,00
24	Колен гравлок переходное под резьбу 90° ø32	Ш.т.	250	410	102500,00
25	Колено стандартное под муфту гравлок 90° ø40	Ш.т.	200	430	86000,00
26	Колен гравлок переходное под резьбу 90° ø40	Ш.т.	150	410	61500,00
27	Колено стандартное под муфту гравлок 90° ø50	Ш.т.	100	470	47000,00
28	Колено под муфту гравлок 90° ø50 сливное	Ш.т.	100	910	91000,00
29	Колен гравлок переходное под резьбу 90° ø50	Ш.т.	75	540	40500,00
30	Колено стандартное под муфту гравлок 90° ø76	Ш.т.	80	912	72960,00
31	Колен гравлок переходное под резьбу 90° ø76	Ш.т.	70	740	51800,00
32	Тройник под муфты гравлок ø20	Ш.т.	350	320	112000,00
33	Тройник под резьбу гравлок ø20	Ш.т.	200	300	60000,00
34	Тройник под муфты гравлок ø25	Ш.т.	300	370	111000,00
35	Тройник под резьбу гравлок ø25	Ш.т.	180	265	47700,00
36	Тройник под муфты гравлок ø32	Ш.т.	350	495	173250,00
37	Тройник под резьбу гравлок ø32	Ш.т.	200	425	85000,00
38	Тройник под муфты гравлок ø40	Ш.т.	200	745	149000,00
39	Тройник под резьбу гравлок ø40	Ш.т.	100	700	70000,00
40	Тройник под муфты гравлок ø50	Ш.т.	100	760	76000,00
41	Тройник под резьбу гравлок ø50	Ш.т.	40	650	26000,00
42	Муфта жесткая ø 20	Ш.т.	380	210	79800,00
43	Муфта жесткая ø 25	Ш.т.	340	240	81600,00
44	Муфта жесткая ø 32	Ш.т.	360	250	90000,00
45	Муфта жесткая ø 40	Ш.т.	150	260	39000,00
46	Муфта жесткая ø 50	Ш.т.	100	300	30000,00
47	Переход под муфты ø20	Ш.т.	340	220	74800,00
48	Переход под резьбу ø20	Ш.т.	320	210	67200,00
49	Переход под муфты ø25	Ш.т.	330	660	217800,00
50	Переход под резьбу ø25	Ш.т.	300	240	72000,00
51	Переход под муфты ø32	Ш.т.	285	200	57000,00
52	Переход под резьбу ø32	Ш.т.	200	250	50000,00
53	Переход под муфты ø40	Ш.т.	205	340	69700,00
54	Переход под резьбу ø40	Ш.т.	180	250	45000,00
55	Переход под муфты ø50	Ш.т.	100	660	66000,00
56	Переход под резьбу ø50	Ш.т.	50	390	19500,00
57	Теплоизоляции труб K-FLEX 22x9x200	М.п.	420	60	25200,00
58	Теплоизоляции труб K-FLEX 28x9x200	М.п.	2200	81	178200,00
59	Теплоизоляции труб K-FLEX 35x9x200	М.п.	1900	104	197600,00
60	Теплоизоляции труб K-FLEX 48x9x200	М.п.	1100	152	167200,00
61	Теплоизоляции труб K-FLEX 54x9x200	М.п.	60	179	10740,00
62	Теплоизоляции труб K-FLEX 76x9x200	М.п.	24	270	6480,00
63	ДВП оргалт лист 2745x1220x3,2мм	Ш.т.	117	517	60489,00
64	Противопожарное полотно ПП-1000 (1,5x2 м)	М.п.	25	2222	55550,00
65	Круг отрезной по металлу + нержавейке	Ш.т.	250	210	52500,00

	(230x1.6x22мм) Abraflex				
66	Круг отрезной по металлу + нержавейке (125x1x22мм) Abraflex 125x1x22	Ш.т.	200	100	20000,00
67	Электроды АК-46	Ш.т.	35	2450	85750,00
68	Доставка	Ш.т.	6	50000	300000,00
69	Погрузка выгрузка мусора м3	м3	10	6000	60000,00
				Итого	9481599,00
Монтаж лежаков ГВС ХВС на паркинке					
1	Монтаж труб ø20	М.п.	450	300	135000,00
2	Монтаж труб ø25	М.п.	2260	330	745800,00
3	Монтаж труб ø32	М.п.	2100	400	840000,00
4	Монтаж труб ø40	М.п.	1300	500	650000,00
5	Монтаж труб ø50	М.п.	100	600	60000,00
6	Монтаж труб ø76	М.п.	55	635	34925,00
7	Монтаж теплоизоляции K-FLEX	М.п.	6780	350	2373000,00
				Итого	4838725,00
Сварные работы по монтажу лежакво ХВС ГВС					
1	Сварка трубопровода ø20	М.п.	450	300	135000,00
2	Сварка трубопровода ø25	М.п.	2260	330	745800,00
3	Сварка трубопровода ø32	М.п.	2100	400	840000,00
4	Сварка трубопровода ø40	М.п.	1300	500	650000,00
5	Сварка трубопровода ø50	М.п.	100	600	60000,00
6	Сварка трубопровода ø76	М.п.	55	780	42900,00
				Итого	2473700,00
				Общий итог	20109424,00

Дата: 15.06.20 Подпись: 

